



KMC, KARTOFFELMELCENTRALEN, AMBA

Herningvej 60,
7330 Brande

28. maj 2025

Accept af midlertidig sænkning af grundvandet samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af produktion ved Borupvej 11, 7330 Brande

Projektbeskrivelse

WH-PlanAction Rådgivende Ingeniører har den 16. maj 2025 på vegne af KMC Granules anmeldt en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med udvidelse af produktion ved Borupvej 11, 7330 Brande. Grundvandssænkningen forventes påbegyndt i slutningen af juni. I denne periode forventes der oppumpet cirka 3.500 m³ grundvand. Grundvandssænkningen udføres med sugespidsanlæg med en max ydelse på 11 m³/t.

Anmeldelse

Ikast-Brande Kommune betragter sagen som en anmeldelse efter Vandforsyningslovens § 26. Ikast-Brande Kommune vurderer anmeldelser af grundvandssænkning til et samlet projekt, og det betyder, at hvis der anmeldes oppumpninger, der samlet set overstiger 100.000 m³ pr. år, eller en op-pumpningsperiode udover 2 år, eller oppumpningen sker inden for 300 meter fra et anlæg til indvinding af grundvand, så vil oppumpningen kræve tilladelse til grundvandssænkning i henhold til Vandforsyningslovens § 26.

Afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21

Ikast-Brande Kommune har på baggrund af VVM-ansøgningen og en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på bestående anlæg og på omgivelserne. På baggrund heraf træffes afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver en miljøvurdering i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven.

Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Habitatvurdering

Det nærmeste Natura 2000-område (Harrild

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603360

Sagsbehandler:
Pernille Bülow Jørgensen
E-mail:
perjorg@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603362
Sagsnr.:
13.02.01-P19-43-25



Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund plantage.) ligger ca. 3,7 km nord for projektområdet. Rådgiver beregner ikke en sænkning fra den tilladte vandmængde i kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-området.

Ikast-Brande Kommune har derfor vurderet, at den anmeldte vandmængde ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt, og at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsen¹.

Andre ting at være opmærksom på

- Hvis bygherre ikke ejer de berørte arealer, skal det sikres, at ejeren af de berørte arealer har givet et skriftligt samtykke til, at projektet gennemføres.
- Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge om den påtænkte ændring, med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt².
- Det skal sikres, at der foreligger en udledningstilladelse inden arbejdet igangsættes.
- Efter grundvandssænkningens afslutning skal sløjfning af sugespidsene foretages således, at de oprindelige jordlags vandstandsende evne reableres³.
- Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum⁴.

Erstatningsregler

Den, for hvis regning eller i hvis interesse, der foretages grundvandssænkning og/eller bortledning af grundvand, har pligt til at udbetale erstatning, hvis grundvandssænkningen eller bortledningen medfører, at der sker skade i bestående forhold som skyldes ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v.⁵.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne⁶.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering, skal du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Sådan gør du, hvis du vil klage:

¹ §§ 6-7 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (BEK nr. 2091 af 12-11-2021).

² §2 i Miljøvurderingsloven.

³ Kapitel 6 i "Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land" (BEK nr. 1260 af 28-10-2013).

⁴ §27 i "Bekendtgørelse af museumsloven": (LBK nr. 358 af 08-04-2015).

⁵ § 28 i Vandforsyningsloven.

⁶ Taksationskommissionen for Ringkøbing, c/o Retten i Herning, Nygade 1-3, 7400 Herning.



Gå på www.naevneneshus.dk. Find Miljø- og Fødevareklagenævnet, og følg vejledningen på skærmen. Du skal logge ind med MitID.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) eller 1.800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Bemærk, grundvandssænkningen må ikke påbegyndes inden klagefristens udløb. Hvis afgørelsen påklages inden for klagefristen må grundvandssænkningen ikke påbegyndes før der foreligger en afgørelse fra klagenævnet⁷.

Hvis du vil have afgørelsen prøvet ved domstolen, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Pernille Bülow Jørgensen
Grundvand

Kopi sendt til

- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling): ikast-brande@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk
- KMC Granules (Henrik Skøtt og Rune K. Jørgensen: hed@kmc.dk og ruj@kmc.dk
- WH-PlanAction Rådgivende Ingeniører (Bjørn baunwall): bb@wh-pa.dk

⁷ § 78, stk. 3 i Vandforsyningsloven.



VVM Screening – Midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med udvidelse af produktion ved Borupvej 11, 7330 Brande

Screeningen er foretaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen er foretaget i henhold til § 21 og bilag 6 i loven.

Myndighed: Ikast-Brande kommune

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se beskrivelse på side 1.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	KMC amba Herningvej 60, 7330 Brande, 7330 Brande kmc@kmc.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Henrik Skøtt Herningvej 60, 7330 Brande Mobil: 40 64 88 89 hes@kmc.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Borupvej 11, 7330 Brande Matr.nr. 19, Borup by, Brande
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Ikast-Brande Kommune



Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		
Kortbilag i målestok 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt nr. 10 m, Infrastrukturprojekter, arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ikke relevant	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²	Ikke relevant	



Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Sænkningen udføres i 2 etaper med varighed på samlet ca. 3 uger. Den højeste grundvandsstand (vintervandstand) målt i området er 2,5 m.u.t (februar 2025) og den dybeste sænkning vil være til 4 m.u.t., dvs. max. sænkning vil være ca. 1,5 m. Den samlede udgravede strækning, der skal grundvandssænkes på, er estimeret til 127 m. Sænkningstragt fra området er beregnet til maksimalt 50 m udstrækning, ud fra konservativt estimat. Det oppumpede vand nedsives i et bassin der graves lige ved siden af det eksisterende nedsivningsbassin. Det nye bassin, der udgraves, vil være ca. 340 m ² , med volumen på ca. 500 m ³ , og er vurderet at kunne håndtere den maksimale oppumpede vandmængde.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Ikke relevant



Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Projektet omhandler midlertidig grundvandssænkning henover en periode på ca. 3 uger. Der oppumpes op til ca. 11 m ³ /t, svarende til total 3.500 m ³ hvis alle pumper kører samtidig henover sænkingsperioden.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	



11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		X	



I anlægsperioden? I driftsfasen?			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst



29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Fra området med grundvandssænkning er der ca. 200 m til § 3 beskyttede regnvandsbassiner beliggende mod nord, som er nærmeste registrerede § 3 natur. Grundvandssænkningen er beregnet at kunne bevirke en sænkningstragt i op til 50 m afstand. Der er ikke beskyttet natur indenfor denne afstand fra grundvandsoppumpningen, hvilket betyder at denne ikke vil kunne påvirke naturområder.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der findes ikke potentielle levesteder for beskyttede arter indenfor grundvandssænkningens område.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Plantage ca. 2.000 m sydvest for fabrikken.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Natura 2000 område ca. 3.750 m nord for fabrikken: Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund plantage.



35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Projektet, der ansøges om, består i en midlertidig, mindre sænkning af det terrænnære grundvand, jf. vedlagte projektbeskrivelse. Da projektet kun strækker sig over 3 uger, vurderes det ikke at kunne have betydning mht. sænkning af grundvandsniveauet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Området ligger i område udpeget som OD.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			Ikke relevant
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væ-			Ikke relevant



sentlige skadelige virk- ninger for miljøet?	
---	--



**Som grundlag for ovenstående screening er følgende materiale benyt-
tet:**

- Ikast-Brande Kommunes WebGIS