

OVERSLAGSPRIS SOLCELLEANLÆG

En investering i det rigtige valg

Solceller siden 2008



**BEREGNING AF
TILBUD**



**KONTRAKT
UNDERSKRIVES**



INDBETALING



MONTERING



TILSLUTNING



SERVICEBESØG

ÉN FAGMAND TIL HELE LØSNINGEN

Når du vælger et solcelleanlæg fra Phønix Tag Energi, vælger du Danmarks bedste fagmand til hele taget. Vi identificerer os som tagmænd med mere end 16 års erfaring og 15 års garanti.

Vi har solgt mere end 5.000 solcelleanlæg i Danmark siden 2008. Og har over 100 års erfaring på tagløsninger.

PHØNIX TAG Energi A/S, Tolsagervej 5, 8370 Hadsten, Rommes Ager 4, 7100 Vejle
Tlf: +45 88 440 450 - energi@phonixtagenergi.dk - www.phonixtagenergi.dk
Nordea konto nr.: 2593 3496 848 135 - CVR nr. DK 34 90 30 77

SOLCELLEANLÆG SOM FØLGENDE

Svømmehal:

- Total Installeret panel effekt: 436,5kWp.
 - Total Installeret Inverter effekt: 300kW.
 - Samlet areal på solcelleanlægget: 1895 m²
 - 970 stk. Monokrystallinske solcellemoduler a 450wp, med standard sort-ramme.
 - 3 stk. Inverter, Solplanet ASW 100K-LT.
 - Forventet produktion jf. PVSyst beregning 371.000kWh/år 1
 - Phønix Tag PWP montagesystem
- Kr. 1.186.000 ekskl. moms.**

P-plads 1/4 overdækket:

- Total Installeret panel effekt: 113,4kWp.
 - Total Installeret Inverter effekt: 80kW.
 - Samlet areal på solcelleanlægget: 493 m²
 - 252 stk. Monokrystallinske solcellemoduler a 450wp, med standard sort-ramme.
 - 1 stk. Inverter, Solplanet ASW 80K-LT.
 - Forventet produktion jf. PVSyst beregning 96.300kWh/år 1
 - Novotegra montage system.
- Kr. 998.000 ekskl. moms.**

P-plads 1/2 overdækket:

- Total Installeret panel effekt: 226,8kWp.
 - Total Installeret Inverter effekt: 160kW.
 - Samlet areal på solcelleanlægget: 985 m²
 - 504 stk. Monokrystallinske solcellemoduler a 450wp, med standard sort-ramme.
 - 2 stk. Inverter, Solplanet ASW 80K-LT.
 - Forventet produktion jf. PVSyst beregning 192.700kWh/år 1
 - Novotegra montage system.
- Kr. 1.920.000 ekskl. moms.**

P-plads 1/1 overdækket:

- Total Installeret panel effekt: 453,6kWp.
 - Total Installeret Inverter effekt: 320kW.
 - Samlet areal på solcelleanlægget: 1969 m²
 - 1008 stk. Monokrystallinske solcellemoduler a 450wp, med standard sort-ramme.
 - 4 stk. Inverter, Solplanet ASW 80K-LT.
 - Forventet produktion jf. PVSyst beregning 385.500kWh/år 1
 - Novotegra montage system.
- Kr. 3.660.000 ekskl. moms.**

Ens for alle:

- Paneler og inverter specifikationer jf. datablad.
- Afstand imellem solceller og inverter, max. 25 meter.
- Inkl. test og kontrolmålinger af DC-spændinger.
- Inkl. Miljøomkostninger til Recycling jf. lovkrav.
- Bilag B1.1 samt Stamdata bilag for solcelleanlæg, udleveret med tekniske data.
- 1 stk. Skilt "solcelle på tag".

Option:

- 1 stk. Inverter stativ til tagmontage: kr. 3.500 ekskl. moms pr. inverter
- Levering og tilslutning af DC-afbryder: kr. 6.500 ekskl. moms pr. inverter

OBS: Stillads, sikkerhed og kran samt gravearbejde og elektriker arbejde for tilslutning af AC og netværk, er ikke inkluderet tilbud.

Det forudsættes at inverter til svømmehal anlæg, placeres på taget ved panelerne.

OVERSLAG



Vedr.: Overdækning af pakeringsareal

Projekt: 26080379.2/MKE

Dato: 02-09-2026

Firma:

Ikast-Brande Kommune

CVR: 29189617

Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast


ATT: Morten Fischer

Tlf.: 30781170

E-mail: fischer8600@gmail.com

Ved aftaleindgåelse udarbejdes gældende tilbud

DIT ANLÆG



INDHOLD AF OVERSLAGSPRIS

Hermed fremsendes overslagspris på levering og montering af solcelleanlæg i henhold til aftale.

Anlægget bliver monteret med Phønix Tag PWP og novotegra montagesystem, parallelt med tagfladen.

Se vedhæftede bilag for nærmere detaljer.

BETALING

30% faktureres ved ordreaftvigelser. Betaling skal ske senest 8 dage efter udstedelse af faktura.

70% faktureres løbende aconto to gange hver måned i takt med levering af materialer, afholdelse af omkostninger til montage samt for øvrige kontraktmæssige arbejder og materialer, der er ydet og leveret. Betaling herfor skal ske senest 14 dage efter udstedelse af faktura.

KVALITETSSIKRING

I forbindelse med montage udføres KS kontrol og registrering af de enkelte komponenter. Kontrollen gennemføres og registreres i Tracelink, med fremsendelse af rapport.

GARANTI

Phønix Tag Energi A/S har 5 års montagegaranti jf. AB18. herunder er der fra producenternes side følgende garanti:

- 30 års lineær ydelsesgaranti på solcelle moduler (min 87% ydelse efter 30 år)
- 15 års produktgaranti på solcelle moduler, jf. producentens garantibeskrivelse.
- 10 års garanti på Inverter, jf. producentens garantibeskrivelse.



Phønix Tag PWP montagesystem

Solcelleanlægget monteres med Phønix Tag PWP montagesystem, der medfører:

- at der ikke foretages gennembrydning af membranen (under 10 grader taghældning).*
- at PTM-Anvisningerne (forsikringsforhold) overholdes, jf. phonixtagmaterialer.dk.
- at der ikke påføres ekstra sne- eller vindlast på taget/bygningen.
- at tagleverandørens garanti for taget opretholdes.
- at der ikke sker en reduktion af tagets restlevetid.
- at der er lavest mulige egen last (under 13 kg. pr. m²).

* (ved taghældning over 10 grader monteres en skrid sikring.

MEDMINDRE ANDET AFTALES, FORUDSÆTTER NEDENSTÅENDE

- Tagfladen hvorpå solcelleanlægget skal monteres, er udført med en godkendt SBS skiferpap (Phønix) og anlægget er monteret i henhold til tidligere TOR's anvisninger. (nu PTM-anvisningerne).
- Solcellepanelerne monteres med Phønix Tag PWP montagesystem* (Se datablad).
- Medmindre andet er beskrevet, vil det i nærværende tilbud/ordre være forudsat, at anlægget skal etableres under nettoafregningsgruppe 3, således anlægget kan etableres uden forudgående tilsagnsansøgning.
- At montageperioden ligger indenfor perioden 1. april – 31. oktober, medmindre andet er aftalt.
- At Phønix Tag Energi tager ingen ansvar for tabt produktion pga. forsinkelser forårsaget af Green Power DK, Netselskabet, Solcelle eller Inverter producenten.
- At der inden opstart af montagen er etableret stillads og sikkerhedsforanstaltninger i rette højde og omfang og i henhold til gældende forskrifter fra arbejdstilsyn, og at Phønix Tag Energi vederlagsfrit kan anvende dette udstyr og disse foranstaltninger i hele montageperioden.
- At der er adgang til taget
- Kran til materiale løft eller leje af kran er ikke inkluderet i prisen

Der henvises i øvrigt til punkt 13 i Phønix Tag Energis salgs- og leveringsbetingelser, som nærmere oplister hvilke arbejder, der er omfattet af entreprisesummen.

Vilkår og betingelser

Phønix Tag Energis standard salgs- og leveringsbetingelser er gældende:

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 03.06.2024 (erhvervskunder)

Ansvar for mangler

Phønix Tag Energi har i 5 år efter afleveringen/leveringen af Ydelsen/produkter ret og pligt til at afhjælpe mangler ved entreprisen, herunder materialerne. Kunden kan dog efter afleveringen/leveringen kun påberåbe sig mangler, som denne ikke har eller burde have opdaget tidligere. Reklamationen skal fremsættes skriftligt over for Phønix Tag Energi.

Tidsplan og aflevering

Phønix Tag Energis ydelse opstartes og afleveres i overensstemmelse med en særskilt aftalt arbejdstidsplan.

Tilbuddet er fremsat på grundlag af indkøbsprisen for solceller på tilbudsdagen og med det af leverandøren af solcellepaneler oplyste leveringstidspunkt. Der tages forbehold for stigninger i entreprisesummen på grund af prisstigninger på solcellepaneler, invertere, aluminium og fragt og for leveringstidspunktet. Endelig kontraktsum og leveringstidspunkt fastlægges ved fremsendelse af kontrakt til underskrivelse og er bindende for Phønix Tag Energi i 8 dage efter fremsendelsen. Hvis kontrakten ikke underskrives inden 8 dage fra modtagelsen, tages der forbehold for prisstigninger og leveringstidspunktet. Er kontrakten ikke underskrevet senest 30 dage efter fremsendelsen, bortfalder tilbuddet. Phønix Tag Energi A/S har, udover ret til regulering af entreprisesummen på grund af stigninger indkøbsprisen for materialer, også ret til sædvanlig indeksregulering i henhold til AB 18 § 34.

**Phønix Tag Energi A/S er et selvstændigt selskab i
Phønix Tag kæden.**

Vores unikke patenterede PWP-montagesystem er en
klæbeløsning specielt udviklet til tagpaptage.

Vi sælger komplette solcelleanlæg til erhverv – og er
den eneste aktør på markedet, som kan tilbyde hele
pakken: Tagkonstruktion, solceller og grønne tage i
én samlet løsning.

Vi håber, at overslagspris er interessant, og vi håber vi kan komme i betragtning som jeres leverandør.

PHØNIX TAG ENERGI A/S

02-09-2026

Rasmus Knudsen
Sælger
Mobil: 31 10 69 95
Mail: rak@phonixtag.dk

REFERENCER



[KLIK HER FOR AT SE VORES REFERENCER](#)