

Udfør gravearbejdet i henhold til; Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, DS475 - Normal kontrol, Udbudsforskrifter for ledningsgrave, Vejloven, Vejregler for afmærkning af vejarbejder med mere, Afmærkning efter til enhver tid gældende regler

### Inden du ansøger

Opgaver	Ok
Koordiner med andre Ledningsejere/vejmyndighed med henblik på samgrav	
Find ud af om gravearbejdet foregår på en kommunevej eller en privat fællesvej i by	
Søg LER oplysninger	

### Ansøg om gravearbejde

Opgaver	Ok
Ansøg om gravetilladelse på Virk.dk	
Henvises der til afmærkning som politiet skal godkende	
- Ubetinget vigepligt i vejkryds	
- Påbud om ensrettet færdsel	
- Signalregulering	
- Hastighedsbegrænsning	
- Standsning og parkering	

### Før gravearbejdet opstartes

Opgaver	Ok
Har du modtaget gravetilladelsen	
Aftal vejsyn på gravstedet med Jorge Jespersen på tlf: 20 27 47 73	

### Under gravearbejdet

Opgaver	Ok
Er gravetilladelse og afmærkningsplan på gravstedet	
Er der 5 cm fri banket på begge sider af graverenden	
Genopbygning skal ske lagvis og på samme måde som eksisterende	
Komprimer materialerne op lagvis og som minimum til hvad det var før	
Skær asfalten tilbage, hvis der ikke er fri banket på 5 cm indtil lukning af sidste ubundne lag, eller gravekanten er undermineret	
Tag fliserne op, hvis der ikke er fri banket på 5 cm ved lukning af sidste ubundne lag, eller gravekanten er undermineret.	
Ved gravearbejde langs træer, må trækroner ikke lide unødigt overlast. Samt af hensyn til træets rødder, må der ikke graves tættere på træet end til drybzonen fra trækronen	
Forlæng gravetilladelsen, hvis den ansøgte graveperiode overskrides	
Fej hvidt tørt fuge sand ned i fugerne efter udlagt flisebelægningen	
Fej stenmel ned mellem fugerne efter udlagt chaussestensbelægningen	
Sker der noget uforudset på gravstedet, som ikke er ansøgt i gravetilladelsen, kontaktes Jorge på tlf: 20 27 47 73	

### Ved gravearbejdets ophør

Opgaver	Ok
Sørg for at omkringliggende brønde bliver brøndsuet	
Der ryddes op, fejes, fjernes affald og materialer på gravstedet og opmargasineringspladser	
Ved opgravning i rabat fjernes sten, materiel, affald og græsareal tilsås med græsfrø	
Færdigmeld gravetilladelsen senest 5 dage efter at arbejdet er helt færdigretableret	

### Før gravearbejdet kan færdigmeldes

Opgaver	Ok
Øverste færdige belægning skal være helt retableret, før en gravetilladelse kan færdigmeldes	
Send en kopi af komprimeringskontrollen, hvis der er stillet krav om det i vilkår for gravetilladelsen	